




Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

ԿԱՊԱՑՔՆԵՐԻ ԽԻՃԻ ՎՐԱ ԴԱՐՍՈՒՄՆ



135

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐԿԱԹԳԻԻ 4-ՐԻ ՅԲՋԱՆԻ ՔԵՂՊՐՈՊԱՆԴԱՆԵՐԻ ԲԵԾՆԻ

Издание отдела техпропаганды 4-го района ЗКБ. ж. д.

Լ. Ե Ն Ի Ն Ա. Կ Ա Ն

19 $\frac{18}{\text{viii}}$ 32 ր.

625.17

9-13

ԿԱՊԱՑՔՆԵՐԻ ԽԻՃԻ ՎՐԱ ԴԱՐՍՈՒՄՆ

Ա. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

§ 1. ԿԱՊԱՑՔՆԵՐԻ ԽԻՃԻ ՎՐԱ ԴԱՐՍՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այն ուղեմասերում վորոնք վերակառուցման յենթակա չեն կապացքները խիճի վրա յեն դնում, վորպեսզի ա) ուժեղացնեն կապացքը, բ) կապացքների իջվացքը պակասացնել և գ) ուղեների խաղացքը պակասացնեն ուստի և գծի պահպանումը եժանացնեն:

Վերակառուցվող ուղեմասերում վորտեղ ամբողջ գիծը պետք և խիճի վրա դարավի, բայց խիճի պակասության պատճառով առաջին հերթին կապացքներն են դարսում խիճի վրա վորպես գծի ավելի պատասխանատու մաս: Մինչև կապացքները խիճի վրա դարսելը պետք է ամպատճառ առողջացվի ամբողջ գծի պատտուր (полотно), այսինքն վոչնչացվի խճավազի տաշտակները և գծի ուռուցքը (пучины) յեթե այդպիսիները գոյություն ունեն: Այն ուղեմասերում վորտեղ նախատեսված է ուղեների ընդհանուր նորոգում կապացքները պետք և խիճի վրա դարավի այդ աշխատանքը կատարելուց հետո:


Խիճը պետք է համապատասխանի Օ. Ժ. Կ. (H, K, П. С.) տեխնիկական պայմաններին:

§ 2. ԽԻՃԻ ՇԵՐՏԻ (слой) ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կապացքները խիճի վրա յե դարսվում վոչ ամբողջ խճավազի շերտի հաստությամբ, այլ միայն 0,20 մետր շաղի հիմքից թողնելով խիճի տակ 0,20 մետր խճավազի շերտ: Յեթե ավյալ ուղեմասում խճավազի շերտը պակաս է և չի գերադասում 0,30 մետրի, այդ դեպքում խիճի տակ թողնում են 0,10 մետր խճավազի շերտ, վորը ժամանակի ընթացքում պետք և ավելացվի մինչև 0,20 մետր, խիճի տակի խճավազի շերտը 0,10 մետրից պակաս չի թույլատրվում:

§ 3. ԽՃԱՎԱԶԻ ՊՐԻՉՄԱՅԻ ԼԱՅՆՔՍԻ ԿՏՐՎԱՑՔԸ


Խիճը պետք է դարավի փոխվող խճավազի ամբողջ լայնությամբ (գծ. 1):



Գծ. 1. Կապացքը խիճի վրա (լայնքի կտրվացքը և մի գծանի ուղի համապատասխանություն):

§ 4. ԿԱՊԱՑՔԻ ՅԵՐԿԱՅՆՔՍԻ ԿՏՐՎԱՍՓԸ

Խիճի շերտը դարսվում է ամեն կողմից յերկու շաղի տակ այնպես, վոր ըմբռնում և ընդամենը 4 շաղ, յերկուսը կապացքային և յերկուսը մինչկապացքային, ըստ գծ. 2:



Գծ. 2. Կապացքը խիճի վրա (յերկուսի կտրվացք):

§ 5. ԽՃԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏԻ ՇԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Մինչ խիճի դարսման աշխատանքներն սկսելը հարկավոր է մանրամասն հետազոտել խճավազի շերտի դրությունը, քանակը և գծի պատտուր, այդ հետազոտումը պետք է կայանա հետևյալում:

1) Պետք է կազմել խճավազի կտրվածքը (профиль) չափերով լայնք-սի յերեք տեղ, դժի առանցքում և խճավազի առերում (бровка) իսկ յերկարությամբ ամեն մի 2 ողակից վորից հետո այս ստացված տըվ-տվյալներով կազմվում է խճավազի պրոֆիլը, 2) հաստատել խճավազի ներքին շերտի պիտանի լինելը:

§ 6. ԱՆՊԵՏՔ ԽՃԱՎԱԶԻ ՓՈԽՈՒՄԸ

Այն դեպքում յիթե խճավազը այնքան անպետք է լինում, վոր այլևս չի կարող ծառայել իր մեջ մեծ տոկոս հող և կավ ունենալու պատճառով (վոչ ավել 15%) այդպիսիները փոխվում են նորով, և հինը անպատճառ պետք է թափեն առերից ներքև վերջահսկի նորի հետ չխառնվի:

§ 7. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Աշխատանքների սկսելուց անմիջապես առաջ պետք է կատարվի հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները.

- ա) Ռելաների արանքների բացատումն (разгонка) և կապացքներին ուղղահայաց դիրք տալը:
- բ) Կապացքի շալաներին ուղղահայաց դիրք տալը բեյկայի միջոցով:
- գ) Կապացքի և նախկապացքի շալաների փոխումը յիթե այդպիսիները փչացած չեն:
- դ) Կապացքներից ջրի արտուզումն (отвод):

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

§ 8. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑԱՐՈՒՆՔՆԵՐ ՅԵՎ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Մինչև աշխատանքների սկիզբը ուսյոնի գծի բաժինը պետք է կազմի աշխատանքի նախագիծ, վորով կվորոշվի նյութիկանի կարիքի քանակը, ժամանակը և տեղափոխման ժամանակը:

Այդ նախագիծը պետք է հաստատվի ուսյոնի գծի պետի կողմից, վորից հետո ուղարկվում է ուղեմասի պետին տեխնիկական խորհրդակցության, մշակելու գծի վարպետների հետ միասին:

Աշխատանքի մեթոդի հետ պետք է ծանոթանան բոլոր բանվորները գծի վարպետների հետ միասին:

Պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել խիճի վազոններից թափելուն, վորպեսզի խիճը թափվի կապացքից ամեն մի կողմը վոչ ավել 3 շալից ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար:

Խիճը դարսելու աշխատանքներին ղեկավարում է ԴՊՀ-ն և ԴՊԴ-ն:

Աշխատանքների ամեն կողմից պետք է դնել կարմիր ազդանշան

և ճալթուքներ (петарда): Բացի արանից աշխատանքի վայրում ես պետք է դնել կարմիր ազդանշան:

Գնացքների արագությունը պետք է պակասեցվի մինչև 15 կիլ/ժամ:

§ 9. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Խիճի դարսումը բաժանվում է 4 հիմնական աշխատանքների.

1. Խճավազի հանումը մինչև շալի հիմքը:
2. Խճավազի փոխարինելը խիճով շալի հիմքից ցած:
3. Շալաների միջի տարածությունները խիճով լցնելը:
4. Աշխատանքի վերջնական ավարտումը:

§ 10. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ՈՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ

Ամեն մի հիմնական աշխատանք բաժանվում է մի շարք ոպերացիաների:

1. Խճավազի հանումը մինչև շալի հիմքը.
 - ա) Խճավազի հանումը ամբողջ լայնությամբ:
 - բ) Հանած խճավազի հարթումն (планировка) առերի վրա (на бровке):
2. Խճավազի փոխարինելը խիճով շալի հիմքից ցած.
 - ա) Շալի տեղափոխումը հարևան արկղը (шпальный ящик):
 - բ) Խճավազի հանումը շալի հիմքից ցած:
 - գ) Խճավազի փոխումը խիճով շալի հիմքից ցած տոփանելով (утрамбовка):
 - դ) Շալի հետ յուր տեղը դնելը:
 - ե) Տեղը դրած շալի տակ հարումն (подбивка)
3. Շալաների միջի տարածությունը խիճով լցնելը.
 - ա) Արգուկումն (рехтовка)
 - բ) Միջի տարածությունը խիճ լցնելը:
 - գ) Խիճի հարթելը և տոփանելը:
4. Աշխատանքի վերջնական ավարտումը.
 - ա) Գամերի ամրացումը:
 - բ) Առերի հարթելը (оправка бровок):

§ 11. ԱՐՏԵԼԻ ԿԱԶՄԸ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՅԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

Աշխատանք կատարող արտելը կազմված է լինում 14 հոգուց, վորից 12-ը հիմնական աշխատողներ են, իսկ 2 նշանատուներ արտելապետի անմիջական ղեկավարությամբ:

Աշխատանքի դուրս դալուց առաջ արտելը բաժանել 3 մասի 4 հոգուց բաղկացած և ամեն մի բանվորի հատկացվում է համար, իսկ 2 բանվորներ նշանակվում են նշանատուներ աշխատանքի սկզբին և վերջին:

Արտելը խմբակների բաժանելուց հետո ամեն մի խմբակին տրվում են հետևյալ գործիքները՝


1. Յերկաթյա բաձիր 4 հատ
 2. Խիճի յեղաններ 2 »
 3. Թեթև տոփանիչներ (ручные трамбовки) 2 »
 4. Մետաղյա փակհարներ (подбойки) 4 »
 5. Լինդ (лом) թափածե 2 »
 6. Մետաղյա ճանկեր (скобы для одвижки шпал) 2 »
 7. Գծի շարուն 1 »
 8. Գամե մուրճեր 1 »
 9. Մեկ արկղ 40 հատ դամով 1 »
 10. Ճանկեր լինդի գիծը կտրելու համար 1 »
 11. Հարթաչափ (уровень) 1 »
 12. Շամի փայտից սեպեր շալալը բարձրացնելու համար գնացքները անցնելուց 4 »
- Բացի սրանից ամեն մի արտել պետք է ունենա՝
1. Գծի վազոնչիկ 1 հատ
 2. Նշանառքի յեղջույր 3 »
 3. Զեռքի աղբյուրան 1 կոմպլ.
 4. Կարմիր սկավառակ (գիսկ) 3 հատ
 5. Կանաչ սկավառակ 2 »
 6. Ճալթոփ (метарда) 2 արկղ

§ 12. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԸ

Աշխատանքի յեղնելուց նշանատուներն մեկը մնում է իր նշանակած տեղը չհասած աշխատանքի վայրին, իսկ մյուսը անցնում է աշխատանքի վայրից մյուս կողմը: Արտելապետը բաժանելով 3 խմբակի՝ ամեն մի խմբակը կանգնում է մի կապացքի վրա կատարելով միանման աշխատանք:

1. Խճավաղի հանումը մինչև շալալի հիմքը: Այդ աշխատանքը կատարվում է միաժամանակ ամբողջ կապացքի տարածությամ № 1 և 2 բանվորները հանում յեն խճավաղը, իսկ № 3 և 4-ը հարթացնում յեն առերի վրա, ավելնորդ խճավաղը թափելով առերից:

2. Խճավաղի փոխարինումը խիճով շալալի հիմքից ցած: Այս աշխատանքը կատարվում է մի քանի միանգամայն ամբողջ կապացքի տարածությամը, այլ կապացքը բաժանվում է 8 մասի ըստ գծ. № 3:



Գծ. № 3. շալալների տակի տարածության բաժանումը մասերի

Աշխատանքը սկսվում է առաջի մասից:

Այն ժամանակ № 3 և 4 բանվորները վերջացնում յեն խճավաղի հարթացումը առերի վրա № 1 և 2 բանվորը տեղափոխում են շալալը հարևան արկղը, վորից հետո սկսում յեն խճավաղի հանումը 1-մասից թողնելով խճավաղի համար առկոս 2 : 1 ըստ գծ. № 3:

№ 3 և 4 բանվորները հարթացնում յեն նոր հանած խճավաղը:

Խճավաղը հանելուց հետո տակի մակերեսը պետք է տոփարեցնել:

Սրանից հետո ամբողջ խումբը աշխատում № 1, 2, 3, 4 բանվորները անցնում յեն խիճ լցնելուն, բայց № 3 և 4 լցնում յեն խիճ 1 և 2 տոփացնում, վորից հետո շալալը դրվում է տեղը տակհարում և ամբողջ խումբը անցնում է հետևյալ 2-րդ մասին:

Այս մասում աշխատանքը նույնն է, բացի շալալի տեղափոխումից հետևյալ մասերը նույնանման աշխատանք է:

Գնացքների անցնելու նախադրուշության համար չի թույլատրվում մինչև մի մասը խիճով լցնելը, հանել մյուս մասից խճավաղը:

4. Շալալների միջի տարածությունը խիճով լցնելը, վերոհիշյալ աշխատանքները կատարելուց հետո գիծը պետք է արգակվի (рекревка) և տակհարվի (подбивка) վորից հետո շալալի միջի տարածությունները լցվում են խիճով և ամուր տոփարեցնում:

4. Վերջնական ավարտումը:

Բոլոր 3 հիմնական աշխատանքներից հետո գիծը պետք է կարվի շալալնով և ամբացվի դամերը, փոխելով աղբյուրները յեն յաղալիսին գոյություն ունի:

§ 13. ԳՆԱՑՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Այս աշխատանքների ընթացքում ամեն մի ժամանակ քանդած կլինի միայն մի մաս (շալալի տակը կամ կողքին) կամ մի հատ տեղափոխած շալալ, բայց գնացքները անցնելու համար հարկավոր է հետևյալը՝

1. Այն տեղերում յերը շալալը տեղափոխված է պետք է նրա տեղը մոտեցվի մի ուրիշ նոր շալալ, վորի վերջավորություններին մոտեցվում է մի մի հատ շամի սեպեր և պինդ ամրացվում:

2. Բոլոր շալալները պետք է տակհարված լինեն:

§ 14. ՄՈՏԱՎՈՐԱԿԵՍ ԲԱՆՈՒԺԻ ՆԱԽԱԶԱԾԻԼ

№	Ա Շ Ե Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	Մեկ կապացքի նորմալ մարդա-բույններով
	1. Խճավաղի հանումը միջ, շալալի հիմքը	
1	Խճավաղի հանումը	20
2	Հարթացնելը	20
ԸՆԴՀԱՄԵՆ 1 մասում		40

2 Խճավագի փոխարինումը խիճով եղալի հիմ- քից ցած

3	Շալալի փոխադրումը հարևան արկղը	6
4	Խճավագի հանումը շալալի հիմքից ցած հարթելով	60
5	Խճավագի փոխարինումը խիճով տոփարելով	80
	Շալալի հետ քցելը իր տեղը	8
	Շալալի տակհարելը	48
Ընդամենը II մասում		202

3. Շալալների սիջի տարածությունը խիճով լցնելը

8	Արգակումն	3
9	Խիճի լցնելը արկղը {	28
10	Հարթելը և տոփարելը {	
Ընդամենը III մասում		31

4 վերջնական աշխատանքի ավարտումը

11	Գամերի ամրացնելը	2
12	Առերի ուղղելը	10
Ընդամենը IV մասում		12

Ընդամենը հիմնական աշխատանքին 285

13	Աղդանշան կանդենցնելը	60
14	Գնացքների բաց թողնելը	20
15	Աշխատանքի վաղը գալը և վերադառնալը	40
16	Բանվորական պարտադուրդ և հանգիստ	15
Ընդամենը մի կապացիք		420

Մեկ կիլո համար բանուժի քանակը հավասար կլինի (ուերների յերկարություն 12,5 մետր) հետևյալ մարդա ուրի:

$$\frac{420}{8 \times 60} \times \frac{1000}{12,5} = 70 \text{ բանվորական ուր:}$$

§ 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ԳՆԱՑՔՆԵՐԻ ՔԻՉ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՓՈՒՄ

Յեթե դնացքների թիվը շատ չե, այսինքն յեթե դնացքների առանցքը մի ժամից ավել ե, թույլատրվում ե կապացքը բաց անել 8 մասի փոխարեն 2 մասի: Այդպիսով առաջ փոխվում ե կապացքի մի մասը, յիստ յերկրորդ: Աշխատանքների ձևը մնում ե նույնը:

Ինժ. Գաբրիելյան

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0575466